

下地調整・補修材 (0.5～2.0 mm)

UPモルタル

【施工要領書】

平成 21 年 8 月 1 日



二瀬窯業株式会社

用 途

適応下地 コンクリート、PC板、ALCパネル、モルタル面 等
 不陸調整 塗厚 0.5～2.0 mmの下地調整及び補修材

施工手順**1. 下地の確認**

- (1) 下地面の突起物、レイタンス、硬化不良などによる脆弱部分、型枠離型剤などの油脂分は、サンダー、ケレン棒又は、ワイヤーブラシ等で除去し、水洗いを行って下さい。下地との接着性を確保するため、カップリングや高圧洗浄により目荒らしを行なってください。
- (2) 極端な不陸・ジャンカ・豆板・大きなひび割れ・大きな気泡穴・破損部分等は予めポリマーセメントモルタルにて補修を行ってください。
 ※補修した際には、24時間以上養生を行って下さい。
- (3) 露出した鉄筋・番線・釘等は錆を除去した後、エポキシパテ等で防錆処理して下さい。

2. 吸水調整

- (1) 下地の清掃が終わった後、ユニレックス3の3倍希釈液にて吸水調整を行って下さい。下地表面が乾燥した後、UPモルタルの施工に移って下さい。目安としては4時間以上です。
 ※下地の吸水が大きい場合はユニレックス3の3倍希釈液を塗布した後、乾燥後もう一度ユニレックス3の3倍希釈液を塗布して下さい。

【希釈配合】

3倍希釈液…ユニレックス3	1L	+	清水	2L
ユニレックス3	270m ² /缶		(18L/缶)	

3. 材料の混練

- (1) UPモルタル 1袋 (20kg) に清水約 6.8 Lを加えてハンドミキサー等で混ざりムラのないよう均一に練り混ぜて下さい。

調合…UPモルタル	20kg	+	清水	約 6.8L
UPモルタル	約 16.0m ²		(塗厚 1mm時)	

4. 塗り付け

- (1) 施工面に対してコテ圧を十分にかけるがらしごき塗りを行って下さい。
- (2) しごき塗りした後、追っかけにて所定の厚みまで塗り付けて下さい。

5. 仕上げ

- (1) 仕上げ施工に応じて、金ゴテ等で仕上げてください。

6. 養生

- (1) 塗り付け後に、降雨雪の恐れのある場合、または、通風・日照の激しいときはシート掛け等の保護養生を行って下さい。
- (2) 夏場施工の際には、UPモルタルの塗り付け翌日以降に散水養生を行って下さい。
- (3) 塗り付け後の養生期間は夏季7日以上、冬季14日以上とし、その後、次工程に移って下さい。

注意事項

1. 寒冷期、気温が3℃以下及び3℃以下になると予想される場合は、原則として施工は行わないで下さい。
2. 直射日光・風雨時には、シート掛け等十分な養生をして下さい。
3. UPモルタルの保管は、湿気を避ける場所にして下さい。
4. UPモルタルには、当社が指定したもの以外のものを混入しないで下さい。
5. 混練した材料は40分以内に使用して下さい。