

ユニオン サッシモル

モルタル充填用プレミックスモルタル
(サッシ周りのトロ詰め材料)

荷 姿



25kg紙袋

練りあがり量

16.0ℓ
1m³=63袋



ISO 14001取得企業

無石綿 業務用

特 長

トロ詰めに最適な配合で、ポンプ打ちでも
エアを噛まずに隙間なく充填できます

1:3モルタルに比べて収縮が小さく乾燥後
の体積変化が小さいやせないモルタルです

適切な施工粘度を有し、余剰水も少ないので
材料や練り水が垂れてサッシや現場を汚す
ことはありません

適正な品質管理の下、工場で製造されるプ
レミックスモルタルですので、高品質かつ
高性能な製品です

試 験 表

下記の試験結果は、試験方法によって定められた条件によって得られたデータであり、
実際の現場での性能を保証しているものではありません。

二瀬窯業㈱ 試験室

	試 験 結 果		試 験 方 法
	ユニオンサッシモル	1:3モルタル	
単位容積質量 [kg/ℓ]	1.84	1.98	JIS A 1171
長さ変化率 [%]	-0.070	-0.131	JIS A 1129
曲げ強さ [N/mm ²]	3.77	4.41	JIS R 5201
圧縮強さ [N/mm ²]	16.4	21.2	JIS R 5201
静弾性係数 [N/mm ²]	1.44×10 ⁴	1.435×10 ⁴	NSKS-002

※液体防水材を対セメント重量比2%混入にて試験

20170720

プレミックスモルタルの総合開発メーカー

二瀬窯業株式会社

<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本 社 ・ 工 場 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289
関 東 工 場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472
福 岡 営 業 所 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東 京 営 業 所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル2F
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686
名 古 屋 営 業 所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル1F
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486
大 阪 営 業 所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル2F
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325

施工方法

1. 施工前処理

- ・施工部位は念入りに清掃して下さい。
- ・必要に応じて仮枠(バックアップ)を取り付けて下さい。

2. 材料の混練

- ・ユニオンサッシモル1袋(25kg)に対し、水道水を2.9~3.3%、防水材(液体)を製造メーカーが指定する規定量(*)を混入し、タライミキサー等で3分以上混練して下さい。



練置きは60分程度として下さい。

(*)防水材の添加量を算出する必要がある場合、ユニオンサッシモル1袋(25kg)当たりのセメント量は5.5kgとして計算して下さい。

3. 充填及び仕上げ

- ・よく混練したユニオンサッシモルを充填器具等を使用してサッシ周りの空げき部に充填して下さい。
- ・ユニオンサッシモルを充填後、金コテにて仕上げて下さい。
- ・ユニオンサッシモルが乾かないうちに小ハケ等でチリ周りの清掃を行って下さい。

4. 養生

- ・充填後の養生は夏季24時間、冬季は48時間として下さい。
- ・季節や天候に留意し、必要に応じてシート養生等を適時行って下さい。

注意事項

1. 施工前に補修面を十分に水洗・清掃して下さい。
2. 気温が5℃以下及び5℃以下になると予想される場合は、施工は行わないで下さい。
3. 直射日光・風雨時にはシート掛け等、十分な養生を行って下さい。
4. ユニオンサッシモルの保管は、湿気・通風を避ける場所にして下さい。
5. 固まったものの使用は避けて下さい。
6. 開封後の材料は、使い切ってください。
7. ユニオンサッシモルには練水、防水材の他、弊社が特に指定するもの以外は混入しないで下さい。
8. ユニオンサッシモルの品質保持期間は製造後3ヶ月です。

※ ユニオンサッシモルを安全に正しくお使い頂く為、施工前には必ず袋の裏面の仕様・注意事項等をよくお読み下さい ※

施工要領・SDS等は別途ご請求下さい

ご用命はこちらまで